



LEGENDA		
DESENHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	PAVIMENTO (EXISTENTE)	- * - *
	RECAPEAMENTO PROPOSTO - 3,0 cm acabado	3.807,81 M²

NOTA 1: Os pontos que exigem a troca da base serão executados com: recorte do pavimento, compactação, base de brita graduada de 15cm, imprimadura betuminosa ligante.

NOTA 2: A sinalização viária permanente será executada pela prefeitura municipal.

<div>PAULO RICARDO DA SILVA Prefeito Municipal</div>		<div>Responsável Técnico FELIPE MARQUES DA SILVA Engº Civil - CREA 5062487303</div>
--	--	---



Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ASSUNTO	PROJETO BÁSICO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	REVISÃO	00
LOCAL	TREVO ENTRE A RODOVIA SP 250 E O ACESSO JOSÉ ALVES MACHADO, Coordenadas geográficas: 23°53'20.91"S, 47°58'49.70"O	FOLHA	01
DATA	19/07/2020	ESCALA	Indicadas