



PERFIL DO PAVIMENTO
S/Escala



INDICAÇÕES	
1	CAMADA DE ROLAMENTO (Pavimentação Asfáltica)
2	Imprimadura Ligante
3	Base de Brita Graduada
4	Preparo do SUB-LEITO
5	Solo Existente

PERFIL DO SARJETÃO DE CONCRETO
S/Escala



LEGENDA		
DESENHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	PAVIMENTO (EXISTENTE)	-.-.-
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROPOSTA	10.454,41m²
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE LAJOTA - PROPOSTA	1.073,18m²
	GUIA E SARJETA EXTRUSADA - PROPOSTA	4.081,40m

ITEM	SERVIÇOS		
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (M²)	GUIA/SARJETA (M)	SARJETÃO (M)
1	4206,90	112,30	41,90
2	72,90	62,26	14,71
3	5555,70	785,90	15,10
4	64,03	922,47	11,59
5	554,80	665,90	15,64
6		13,32	10,53
7		164,19	19,90
8		280,77	11,30
9		249,90	8,90
10		195,59	11,65
11		414,12	63,93
12		174,98	
TOTAL	10454,41	4081,40	225,15

PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Responsável Técnico:
FELIPE MARQUES DA SILVA
Engº Civil - CREA 5062487/303



Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ASSUNTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO POCINHO


LOCAL: RUA PEDRO NUNES DE ALMEIDA, RUA DAMIRO JÚLIO DE ALMEIDA E RUA BENTO JÚLIO, BAIRRO POCINHO, SÃO MIGUEL ARCANJO-SP

DATA: 12/07/2022


ESCALA: Indicação

REVISÃO: 00

FOLHA: 01




PERFIL DO PAVIMENTO
S/Escala



INDICAÇÕES	ESPESURA (CM)
1 CAMADA DE ROLAMENTO (Pavimentação Asfáltica)	0,04
2 Imprimadura Ligante	---
3 Base de Brita Graduada	0,30
4 Preparo do SUB-LEITO	0,30
5 Solo Existente	---


PERFIL DO SARJETÃO DE CONCRETO
S/Escala



LEGENDA		
DESENHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	PAVIMENTO (EXISTENTE)	-.-.-
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROPOSTO	10.454,41m²
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE LAJOTA - PROPOSTA	1.073,18m²
	GUIA E SARJETA EXTRUSADA - PROPOSTA	4.081,40m







ITEM	SERVIÇOS		
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (M²)	GUIA/SARJETA (M)	SARJETÃO (M)
1	4208,90	112,30	41,90
2	72,98	62,26	14,71
3	6550,70	785,60	15,10
4	64,03	922,47	11,59
5	554,80	665,90	15,64
6		53,32	10,53
7		164,16	19,90
8		280,77	11,30
9		249,90	8,90
10		195,09	11,65
11		414,12	63,93
12		174,98	
TOTAL	10454,41	4081,40	225,15

PAULO RICARDO DA SILVA Prefeito Municipal	Responsável Técnico: FELIPE MARQUES DA SILVA Engº Civil - CREA 5062487303
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------



ITEM	TRECHO 01								
	TUBO DE CONCRETO 1000MM (M)	TUBO DE CONCRETO 800MM (M)	TUBO DE CONCRETO 600MM (M)	TUBO DE CONCRETO 400MM (M)	BOCA DE LEÃO (UN)	POÇO DE VISITA (UN)	CAIXA DE LIGAÇÃO (UN)	ESCADA (M)	DISCADOR DE ENERGIA (UN)
1	108,00	120,00	61,00	12,00	20,00	10,00	3,00	4,00	1,00
2	108,00	120,00	90,00	13,00					
3	55,00	120,00	90,00	96,00					
4	10,00		61,00						
5	90,00								
6	5,00								
7									
TOTAL	376,00	360,00	302,00	121,00	20,00	10,00	3,00	4,00	1,00





ITEM	TRECHO 02								
	TUBO DE CONCRETO 1000MM (M)	TUBO DE CONCRETO 800MM (M)	TUBO DE CONCRETO 600MM (M)	TUBO DE CONCRETO 400MM (M)	BOCA DE LEÃO (UN)	POÇO DE VISITA (UN)	CAIXA DE LIGAÇÃO (UN)	ESCADA (M)	DISCADOR DE ENERGIA (UN)
1		140,00	114,00	60,00	10,00	7,00	0,00	0,00	1,00
2		134,00	83,00						
3		91,00	120,00						
4			110,00						
5									
TOTAL	0,00	365,00	427,00	60,00	10,00	7,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL	376,00	725,00	729,00	181,00	30,00	17,00	3,00	4,00	2,00







ITEM	TRECHO 01									
	TUBO DE CONCRETO 1000MM (M)	TUBO DE CONCRETO 800MM (M)	TUBO DE CONCRETO 600MM (M)	TUBO DE CONCRETO 400MM (M)	BOCA DE LEÃO (UN)	POÇO DE VISITA (UN)	CAIXA DE LIGAÇÃO (UN)	ESCALADA (M)	MURO DE ALA (UN)	DISCIPADOR DE ENERGIA (UN)
1	108,00	120,00	61,00	12,00	20,00	10,00	3,00	4,00	1,00	1,00
2	108,00	120,00	90,00	13,00						
3	55,00	120,00	90,00	96,00						
4	10,00		61,00							
5	90,00									
6	5,00									
7										
TOTAL	376,00	360,00	302,00	121,00	20,00	10,00	3,00	4,00	1,00	1,00

ITEM	TRECHO 02									
	TUBO DE CONCRETO 1000MM (M)	TUBO DE CONCRETO 800MM (M)	TUBO DE CONCRETO 600MM (M)	TUBO DE CONCRETO 400MM (M)	BOCA DE LEÃO (UN)	POÇO DE VISITA (UN)	CAIXA DE LIGAÇÃO (UN)	ESCALADA (M)	MURO DE ALA (UN)	DISCIPADOR DE ENERGIA (UN)
1		140,00	114,00	60,00	10,00	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2		134,00	83,00							
3		91,00	120,00							
4			110,00							
5										
TOTAL	0,00	365,00	427,00	60,00	10,00	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL	376,00	725,00	729,00	181,00	30,00	17,00	3,00	4,00	2,00	2,00





Detalhe - Sinalização Horizontal "PARE"



	SINALIZAÇÃO	QTD
1	PLACA PARE R-01 - D=0,50cm	15,00
2	Placa "Proibido virar a direita" - R04-B - D=0,50cm	2,00
3	Placa "Proibido virar a esquerda"-R04-A - D=0,50cm	2,00
4	PLACA "LOMBADA" - A18 - 50x50cm	14,00
5	COLUNA DE AÇO. D=2 1/2", C=3,60m	30,00
6	LOMBADA - TIPO B	33,20m

PAULO RICARDO DA SILVA Prefeito Municipal	Responsável Técnico FELIPE MARQUES DA SILVA Engº Civil - CREA 5062487/303
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------